

Prisoverslag for hegnopsætning Haveforeningen Fægangen**Tilbuddet indeholder:**

Materialer samt opsætning

Samlet hegnslinje ca. 600m

Valgte materialer:

Tråd: 160-12-15 Hærdet tråd

Hjørnepæl: ø10 x 250cm trykimprægneret træstolpe

Skråstiver: ø8 x250cm trykimprægneret træstolpe

Mellempæl: ½" galvaniseret jernrør 2,3m længde for hver ca. 5-6m. ø8x 250cm trykimprægneret træstolpe hvor hver ca. 25-50m alt efter om vi kan komme til med maskineri, eller om det skal være manuel opstramning.

Kommentarer:

Der tages forbehold for hvis undergrunden er meget hård, eller hvis der er mange store sten, at det kan blive nødvendigt at flytte hegnslinjen. Det vil selvfølgelig forsøges at flytte pælen på hegnslinjen først. Dette kan medføre et tillæg

Ved LER-ansøgning kan kontakt/anvisning til/fra ledningsejere medføre et tillæg

Overslaget tager udgangspunkt i tilsendte billeder.

Pris:

Materialer	9.231,12 kr.
Hjælpematerialer	600,00 kr.
Samlet	9.831,12 kr.
Materialer pr. m. ekskl. moms	16,37 kr.
Opsætning	12.000,00 kr.
Opsætning pr. m. ekskl. moms	20,00 kr.
Samlet pris pr. m ekskl. moms 16,37+20,00	36,37 kr.
Levering af materialer	950,00 kr.
Broafgift	1.220,00 kr.
Transport inkl. timeløn	3.000,00 kr.
Overnatning	1.000,00 kr.
LER Ansøgning	450,00 kr.
Samlet ekskl. moms	28.451,12 kr.
Moms	7.112,78 kr.
Total inkl. moms	35.563,90 kr.

Overslaget er gældende 15 dage fra d.d. og kan variere op til 15%

Venlig hilsen

John og Anders

Fam. Brøndum ApS

Industrivej 1

6880 Tarm

50494896